

TRABAJOS PRELIMINARES COMO TRAZO Y NIVELACION, ASI COMO DESMONTE, DESPALME DE CAPA VEGETAL Y SELECCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE PARA PLANTILLA O TERRACERIA.



DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME DE CAPA VEGETAL.



CORTE DE MATERIAL TIPO II O III SEGÚN PROYECTO DE RASANTES Y DESALOJO DEL MATERIAL.



HUMECTACION, ALINEADO Y COMPACTACION DE PLANTILLA.



CONFORMACION DE TERRACERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y MATERIAL DE BANCO.





SUMINISTRO Y CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL SEGÚN PROYECTO Y DISEÑO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO AL CENTRO DE ESTACIONAMIENTO PARA CAPTACION DE AGUA (SEGÚN PROYECTO)





PRUEBA DE CALIDAD, ESPESOR Y COMPACTACION; TERRACERIA AL 95% DE COMPACTACION Y BASE HIDRAULICA 100% MODIFICADA.

